



TEATRO CONSTANTINO NERY

Matosinhos

Do antigo Cineteatro Constantino Nery permaneceu apenas a fachada principal que foi numerada e desmontada. Em todo o perímetro do lote foi construída uma cortina de microestacas, permitindo acrescentar dois pisos subterrâneos. Foram realizados trabalhos de reforço estrutural e de ligação da nova estrutura aos elementos a manter, recorrendo à metodologia de furação/carotagem e selagem de varões de aço com caldas não retráteis.

Na zona central do novo edifício, encontra-se o anfiteatro com cadeiras rebatíveis e uma régie móvel, constituída por uma treliça tridimensional, que viabiliza a utilização versátil deste espaço.

O edifício possui ainda zonas técnicas e de apoio à atividade do teatro, o sub-palco e a galeria técnica. O seu nível acústico foi considerado um dos melhores existentes em teatros de toda a Europa.

Trabalhos realizados:

- Desmorte da fachada;
- Demolições;
- Movimentação de terras;
- Alvenarias;
- Estrutura de betão armado;
- Treliças metálicas na régie;
- Estrutura de aço no entrepiso;
- Projeto cénico;
- Execução de cantarias;
- Acabamentos com isolamento acústico;
- Serralharias;
- Carpintarias;
- Instalação de elevador e escada rolante.

Cliente: Câmara Municipal de Matosinhos

Valor de obra: 4 092 867,00€

Prazo de execução: 451 dias